



sonnenBatterie

Elektrische Montage der sonnenBatterie hybrid 2

Nachdem die PV-Anlage auf dem Dach montiert ist und die DC-Kabel vom Dach bis zum Ort der sonnenBatterie verlegt sind, erfolgt die elektrische Montage durch einen zertifizierten Fachpartners der Sonnen GmbH.

Leistungen

- Anfahrt zur Vor-Ort Montage
- Lieferung und Montage der sonnenBatterie hybrid 2
- Lieferung, Montage und Anschluss der elektrischen Schutzeinrichtungen und der Messtechnik für den Anschluss der sonnenBatterie
- Lieferung, Montage und Anschluss der elektrischen Zuleitung und Datenkabel für die sonnenBatterie (im Kabelkanal innerhalb eines Raumes bis max. 15m Leitungslänge)
- Anschluss der sonnenBatterie an vorhanden Internetanschluss.
- Messen der Leerlaufspannung des PV-Generators
- Anschließen der Solarkabel plus und minus
- Anmelden der PV-Anlage im Internetportal von Sonnen
- Ausfüllen und Unterschreiben des Inbetriebsetzungsprotokolls (für den Netzbetreiber)

Voraussetzungen

- ✓ Alle PV-Module sind ordnungsgemäß installiert und verkabelt
- ✓ Die Solarkabel plus und minus wurden bis zum Ort der sonnenBatterie verlegt
- ✓ Alle elektrischen Geräte befinden sich in einem Raum (Zählerschrank, sonnenBatterie, Internetanschluss)
- ✓ Im Zählerschrank ist ausreichend Platz für die Schutzeinrichtungen und der Messtechnik (ca. 40cm)
- ✓ Der vorhandene Zählerschrank entspricht den Richtlinien des Netzbetreibers
- ✓ Es ist ein funktionierender DSL Internetanschluss vorhanden (WLAN oder Netzwerkanschluss / RJ45-Buchse)
- ✓ Die PV-Netzanlage mit allen Komponenten (Solarmodule, Unterkonstruktion, sonnenBatterie, Anschlusskabel) wurden bei solar-pac gekauft
- ✓ Folgende Fotos wurden an info@solar-pac.de gesendet:
 - ✓ Vorgesehener Standort für die sonnenBatterie
 - ✓ Freier Platz im Zählerschrank
 - ✓ Vorhandener Zähler
 - ✓ Fertig installierte PV-Anlage auf dem Dach

sonnenBatterie Fachpartner

